

Gmina Miasto Elbląg

ul. Łączności 1; 82 300 Elbląg

PRZEDMIAR

Nazwa	Remont pomieszczenia izolatek w schronisku dla zwierząt w Elblągu
Adres	ul. Królewiecka 233, 82 300 Elbląg
Gmina Miasto Elbląg	Gmina Miasto Elbląg
Elbląg, ul. Łączności 1	ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg
	Roboty remontowe
	Tomasz Zaremba

WYKONAWCA :

INWESTOR :

mgr inż. Tomasz Zaremba
ul. Królewiecka 233, 82 300 Elbląg
tel. 82 300 11 11, 82 300 11 12
e-mail: tomasz.zaremba@elblag.gmina.pl

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Uszczelnienie posadzki w izolatkach dla psów z remontem schodów zewnętrznych					
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		16 3	m ²	16 300	
				RAZEM	16.300
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		5 5	m ²	5 500	
				RAZEM	5.500
3	ZKNR C-1 0301-01	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m ²		
		21 8	m ²	21 800	
				RAZEM	21.800
4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		21 8	m ²	21 800	
				RAZEM	21.800
5	ZKNR C-1 0307-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - rozwiązanie systemowe. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry - izolacja spełniająca wymagania dla izolacji typu ciężkiego z wklejeniem taśmy uszczelniającej na styku posadzki ze ścianą	m ²		
		16 3	m ²	16 300	
				RAZEM	16.300
6	ZKNR C-1 0307-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - rozwiązanie systemowe. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej	m ²		
		5 5	m ²	5 500	
				RAZEM	5.500
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0 6	m ³	0 600	
				RAZEM	0.600
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0 600	
		0 6	m ³	0 600	
				RAZEM	0.600
9	KNR 4-02 0216-06	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o sr 100 mm	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AT-24 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		5 5	m ²	5 500	
				RAZEM	5.500
11	KNR AT-24 0304-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		16 3	m ²	16 300	
				RAZEM	16.300
12	KNR AT-24 0507-02	Uszczelnienie reaktywną elastyczną masą napływów, reflektorów itp	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		3 0	m ²	3 000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		3 0	m ²	3 000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		15 5	m ²	15 500	
				RAZEM	15.500
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		15 5	m ²	15 500	
				RAZEM	15.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15 5	m ² m ²	 15 500	
				RAZEM	15.500

mgr inż. Tomasz Jędrzejko
uprawniony projektant i kierownik
w zakresie konstrukcji stalowych
nr. 12501E/85 z 21.11.1985r.

Rury