				RAZEM	**0,284**
2		**Remont tarasu. Nie wykonano odkrywek - zakres robót i wartość może ulec zmianie**			
40 d.2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m^2		
		3,20*5,75	m^2	18,400	
				RAZEM	**18,400**
41 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m^3		
		poz.40*0,12	m^3	2,208	
				RAZEM	**2,208**
42 d.2	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych	m^2		
		poz.40	m^2	18,400	
				RAZEM	**18,400**

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 17603

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2	KNR BC-02 0201-01 analogia	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2		
		poz.40	m2	18,400	
				RAZEM	**18,400**
43' d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.40	m2	18,400	
				RAZEM	**18,400**
43'' d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		Krotność = -1			
		poz.40	m2	18,400	
				RAZEM	**18,400**
44 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		UWAGA: polistyren ekstrudowany XPS 30 grubość 5 cm, współczynnik przewodzenia ciepła min 0,032 (W/mK)			
		poz.40	m2	18,400	
				RAZEM	**18,400**
45 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.40	m2	18,400	
				RAZEM	**18,400**
46 d.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3		
		UWAGA: w nakładach należy uwzględnić wykonanie spadków			
		(3,20*5,75)*0,07	m3	1,288	
				RAZEM	**1,288**
47 d.2	KNR BC-02 0316-07	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		(3,20+5,57)*2	m	17,540	
		0,50*4	m	2,000	
				RAZEM	**19,540**
48 d.2	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy sczepnej	m2		
		UWAGA: o parametrach niegorszych niż Sika® Primer			
		poz.40	m2	18,400	
		((3,20+5,57)*2)*0,50 <wywinięcie na ściany>	m2	8,770	
				RAZEM	**27,170**
49 d.2	KNR AT-27 0204-03 analogia	Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm	m2		
		UWAGA: o parametrach niegorszych niż wodoszczelny klej SIKABOND-T8			
		poz.47	m2	19,540	
				RAZEM	**19,540**
50 d.2	KNR AT-27 0204-04 analogia	Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2		
		UWAGA: o parametrach niegorszych niż wodoszczelny klej SIKABOND-T8 10L FIRMY SIKA			
		poz.47	m2	19,540	
				RAZEM	**19,540**
51 d.2	KNR AT-24 0307-05 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na kleju płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		UWAGA: płytki klinkierowe, wzór jak isniejące, klej o parametrach niegorszych niż SIKABOND-T8			
		poz.40	m2	18,400	
				RAZEM	**18,400**
52 d.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		((3,20*5,57)*2)*0,20	m2	7,130	
				RAZEM	**7,130**
53 d.2	KNNR-W 3 0606-03 analogia	Wymiana tynków zwykłych z zaprawy cem zewnętrznych kat.III	m		
		((3,20*5,57)*2)*0,20	m	7,130	
				RAZEM	**7,130**
54 d.2	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6	m2		
		UWAGA: wzór i kolor podobne do istniejących - wartość szacunkowa ostateczna ilość będzie zweryfikowana w trakcie robót			
		((3,20*5,57)*2)*0,20	m2	7,130	
				RAZEM	**7,130**
55 d.2	KNR 4-02 0216-02	Wymiana kratki ściekowej	szt.		
		UWAGA: wzór jak istniejąca			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
56 d.2	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
57 d.2	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
58 d.2	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie materiałow z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		poz.40*0,03 <płytki tarasowe>	m^3	0,552	
		poz.41 <posadzka betonowa>	m^3	2,208	
		poz.42*0,02 <stare izolacje>	m^3	0,368	
		poz.52*0,04 <stare płytki na ścianach>	m^3	0,285	
		poz.53*0,015 <tynk pod skutymi płytkami>	m^3	0,107	
				RAZEM	**3,520**
59 d.2	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie materiałow z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		Krotność = 6,5			
		poz.58	m^3	3,520	
				RAZEM	**3,520**
60 d.2		Utylizacja materiałow z rozbiórki	m^3		
		poz.58	m^3	3,520	
				RAZEM	**3,520**

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 17603