

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenia biurowe			
1.1		Posadzka			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	4,42*6,80	m ²	30,056	
		3,90*6,80	m ²	26,520	
				RAZEM	56,576
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.1	0816-06	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.1	0211-01	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
4	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
d.1.1	0201-01	analogia	m ²	56,576	
		poz.1		RAZEM	56,576
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	202 1130-02	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.1	202 1130-03	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
8	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11	analogia	m ³	1,132	
		poz.1*0,02 <wykł. dywanowa>	m ³	1,414	
		poz.2*0,025 <parkiet>	m ³	0,566	
		poz.3*0,01 <skucie nierówności>		RAZEM	3,112
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11	analogia	m ³	3,112	
		poz.8		RAZEM	3,112
10		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1		poz.8	m ³	3,112	
				RAZEM	3,112
1.2		Ściany + sufit			
11	KNR 4-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.1.2	0520-02	UWAGA: demontaż i ponowny montaż grzejników R; M; S =2,00	kpl.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	1202-09	((4,42+6,80)*2)*3,80	m ²	85,272	
		((3,90+6,80)*2)*3,80	m ²	81,320	
				RAZEM	166,592
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²		
d.1.2	0711-02	UWAGA: przyjęto szacunkową ilość - ostateczna ilość zostanie skorygowana podczas wykonania robót	m ²	33,318	
		poz.12*20%		RAZEM	33,318
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	poz.12	m ²	166,592	
				RAZEM	166,592
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.2	0815-03	poz.12	m ²	166,592	
				RAZEM	166,592

