

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej  
ADRES INWESTYCJI : Elbląg, ul. Asnyka 4  
INWESTOR : Żłobek Miejski nr 4  
ADRES INWESTORA : Elbląg, ul. Asnyka 4  
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Szczepański  
DATA OPRACOWANIA : 19.05.2008

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

Data opracowania  
19.05.2008

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45432111-5</b>	<b>Wykładziny PCV - Zakres I (pom. nr 1/1, 1/2, 2/2)</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie parkietu z warstwa kleju lub lepiku	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
	analogia				
		133.70	m <sup>2</sup>	133.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.700</b>
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07				
		133.70	m <sup>2</sup>	133.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.700</b>
3	KNR-W 4-01	Naprawa pekniec posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05				
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
		133.70	m <sup>2</sup>	133.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.700</b>
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-01				
		133.70*1.1	m <sup>2</sup>	147.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.070</b>
6	KNR-W 4-01	Wykonanie wyoblenia na styku posadzki ze ścianą	m		
d.1	0705-07				
	analogia				
		80.73	m	80.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.730</b>
7	KNR 2-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
d.1	1115-02				
		133.70	m <sup>2</sup>	133.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.700</b>
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Polyflor 2000 PUR (3 kolory)	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-03				
		133.70*1.1	m <sup>2</sup>	147.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.070</b>
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09				
		133.70*1.1	m <sup>2</sup>	147.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.070</b>
10	KNR 2-02	Montaż progów aluminiowych	m		
d.1	1111-06				
	analogia				
		6.30	m	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	10 km			
	0108-10				
		133.70*0.05	m <sup>3</sup>	6.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.685</b>
12		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
d.1	kalk. własna				
		4.813*1.8	t	8.663	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.663</b>
<b>2</b>	<b>45432111-5</b>	<b>Wykładziny PCV - Zakres II (pom nr 1/4, 1/5)</b>			
13	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie parkietu z warstwa kleju lub lepiku	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05				
	analogia				
		84.72	m <sup>2</sup>	84.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.720</b>
14	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0804-07				
		84.72	m <sup>2</sup>	84.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.720</b>
15	KNR-W 4-01	Naprawa pekniec posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.2	0804-05				
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01				
		84.72	m <sup>2</sup>	84.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.720</b>
17	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.2	1106-01				
	1106-07				
		84.72*1.1	m <sup>2</sup>	93.192	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>93.192</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 0705-07 analogia	Wykonanie wyoblenia na styku posadzki ze ścianą	m		
		51.80	m	51.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.800</b>
19	KNR 2-02 d.2 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 84.72*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.192</b>
20	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Polyflor 2000 PUR (3 kolory) 84.72*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.192</b>
21	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		84.72*1.1	m <sup>2</sup>	93.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.192</b>
22	KNR 2-02 d.2 1111-06 analogia	Montaż progów aluminiowych	m		
		1.80	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
23	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		84.72*0.05	m <sup>3</sup>	4.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.236</b>
24	d.2 kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		4.236*1.8	t	7.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.625</b>
<b>3</b>	<b>45432111-5</b>	<b>Wykładziny PCV - Zakres III (pom. nr 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2/19, 2/20, 2/21)</b>			
25	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		72.50	m <sup>2</sup>	72.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.500</b>
26	KNR-W 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		72.50	m <sup>2</sup>	72.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.500</b>
27	KNR 4-01 d.3 0347-01 analogia	Skucie cokolków betonowych	m		
		34.70	m	34.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.700</b>
28	KNR-W 4-01 d.3 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
29	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		72.50	m <sup>2</sup>	72.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.500</b>
30	KNR 2-02 d.3 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolkami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		72.50*1.1	m <sup>2</sup>	79.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.750</b>
31	KNR-W 4-01 d.3 0806-04	Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych - schody ze spocznikami	m		
		17.55	m	17.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.550</b>
32	KNR-W 4-01 d.3 0705-07 analogia	Wykonanie wyoblenia na styku posadzki ze ścianą	m		
		98.04	m	98.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.040</b>
33	KNR 2-02 d.3 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 72.50*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.750</b>
34	KNR 2-02 d.3 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Polyflor 2000 PUR (3 kolory) 72.50*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79.750	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>79.750</b>
35	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.3	1112-09	72.50*1.1	m <sup>2</sup>	79.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.750</b>
36	KNR 2-02	Montaż progów aluminiowych	m		
d.3	1111-06	1.80	m	1.800	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
37	KNR 2-02	Montaż listwy - nasek schodowy	m		
d.3	1111-06	22.00	m	22.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
38	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-09	10 km	m <sup>3</sup>	3.625	
	0108-10	72.50*0.05		<b>RAZEM</b>	<b>3.625</b>
39		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
d.3	kalk. własna	3.625*1.8	t	6.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.525</b>
40		Składowanie i utylizacja posadzki pcv	t		
d.3	kalk. własna	72.50*0.005*2.0	t	0.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.725</b>
<b>4</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Wymiana drzwi - Zakres I (pom. nr 1/1, 1/2)</b>			
41	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.4	0354-05	2.45	m <sup>2</sup>	2.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.450</b>
42	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.4	0354-04	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
43		Montaż kompletnych drzwi płytowy fabrycznie wykończonych	szt		
d.4	kalk. własna	3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44		Montaż kompletnych drzwi płytowy fabrycznie wykończonych - drzwi o odporności ogniowej EI 30	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45		Montaż kompletnych drzwi zewnętrznych z naswietlem	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.4	0707-05	52.00	m	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
47	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	52.000	
		52.00		<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
<b>5</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Wymiana drzwi - Zakres II (pom. nr 1/1/4, 1/5, 2/4, 2/7)</b>			
48	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.5	0354-05	2.45	m <sup>2</sup>	2.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.450</b>
49	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.5	0354-04	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
50		Montaż kompletnych drzwi płytowy fabrycznie wykończonych	szt		
d.5	kalk. własna	5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
51		Montaż kompletnych drzwi płytowy fabrycznie wykończonych - drzwi o odporności ogniowej EI 30	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.5		Montaz kompletnych drzwi zewnętrznych z naświetlem	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53 d.5	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
	60		m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
54 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
	ścian		m <sup>2</sup>	60.000	
	60			<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>6 45421100-5 Wymiana drzwi - Zakres III (pom. nr 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 2/1, 2/20, 2/21, 2/22)</b>					
55 d.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	11		szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
57 d.6	kalk. własna	Montaz kompletnych drzwi płytowy fabrycznie wykończonych	szt		
	9		szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
58 d.6		Montaz kompletnych drzwi płytowy fabrycznie wykończonych - drzwi o odpor-	szt		
		ności ogniowej EI 30	szt	2.000	
	2			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
59 d.6		Montaz kompletnych drzwi zewnętrznych	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60 d.6	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
	120		m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
61 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
	ścian		m <sup>2</sup>	120.000	
	120			<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>