

PRZEDMIAR

- : Rozbudowa Cmentarza Komunalnego "Dębica"
- : Elbląg, ul. Łęczycka
- : Gmina Miasto Elbląg
- : ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg
- : Ukształtowanie terenu, odwodnienie alejki

- : ██████████ Tomasz Zaremba
- : 20.09.2013 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego "Dębica"					
1		UKSZTAŁTOWANIE TERENU			
1.1	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłuźyc na odległość 10 km 0.7	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
1.4	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 10 km 1.8	mp mp	1.800	
				RAZEM	1.800
1.5	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km 4	mp mp	4.000	
				RAZEM	4.000
1.6	KNR 2-01 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 100*1.6*16*0.5	m ³ m ³	1280.000	
				RAZEM	1280.000
1.7	KNR 2-01 0240-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m ³ z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. 1 km lub na odkład; grunt kat. III 1280.0	m ³ m ³	1280.000	
				RAZEM	1280.000
1.8	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 1280.0	m ³ m ³	1280.000	
				RAZEM	1280.000
1.9	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 1280.0*2	m ³ m ³	2560.000	
				RAZEM	2560.000
1.1	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 2 1280.0*2	m ³ m ³	2560.000	
				RAZEM	2560.000
1.1	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 4000.0	m ² m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000