

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Naprawy sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego wraz z konserwacją
Adres inwestycji : Elbląg, ul. Piłsudskiego 4
Inwestor : Gmina Miasto Elbląg
Adres inwestora : ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg
Branża : Roboty budowlane

Sporządził : Tomasz Zaremba
Data opracowania : 17.03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2014

Data zatwierdzenia

**INSPEKTOR NADZORU
ROBOTY BUDOWLANE**
[Signature]
mgr inż. Tomasz Zaremba
upr. bud. 1250/EL/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace naprawcze nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na terenie Kompleksu Sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Elblągu					
1	Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze do naprawy: ręczne usunięcie wypełnienia sztucznej trawy (granulat gumowy oraz piasek kwarcowy) w pasach naprawy, wywóz (200.0 + 190.0)*0.5	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
2	Kalkulacja własna	Ręczne rozcięcie pasów sztucznej trawy w miejscach łączenia, przycięcie trawy w celu wykonania dylatacji, prawidłowe ułożenie 200.0	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
3	Kalkulacja własna	Ręczne rozcięcie pasów sztucznej trawy w miejscach prowadzenia rurek 190.0	m m	 190.000	
				RAZEM	190.000
4	Kalkulacja własna	Oderwanie starej taśmy w miejscach łączenia, przycięcie trawy w celu wykonania dylatacji, prawidłowe ułożenie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej miałem kamiennym 190.0*0.3	m ² m ²	 57.000	
				RAZEM	57.000
6	Kalkulacja własna	Klejenie trawy <poz.2>200.0+<poz.3>190.0	m m	 390.000	
				RAZEM	390.000
7	Kalkulacja własna	Ręczne wypełnienie sztucznej trawy piaskiem kwarcowym oraz granulem gumowym <poz.1>195.0	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
8	Kalkulacja własna	Konserwacja boiska o sztucznej nawierzchni wraz z uzupełnieniem granulem typu SBR - czarny w ilości 3,0 t - MATERIAŁ INWESTORA 1860	m ² m ²	 1860.000	
				RAZEM	1860.000
9	Kalkulacja własna	Wymiana linek naciagowych na piłkochwytych Długość piłkochwyty: (18,0+6,0)*2*2 mb*2szt Wysokość piłkochwyty: 6 mb Linka poprowadzona po obwodzie (18,0+6,0)*2*2	m m	 96.000	
				RAZEM	96.000
10	Kalkulacja własna	Malowanie linii na boisku wielofunkcyjnym, poliuretanowym (600 mb) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja własna	Obsianie/uzupełnienie trawą terenu wokół boiska wraz z zagrabieniem zanieczyszczeń (pas o szerokości 1,0 m) 60.0*2*1.0+34.0*2*1.0	m ² m ²	 188.000	
				RAZEM	188.000
12	KNR 4-03 0605-03 z.o.3.1. 9901-11	Wymiana opraw przemysłowych żarowych i rżeniowych pyłoszczelnych do nakręcania - roboty w budowlach na wys. 4-12 m UWAGA: MATERIAŁ INWESTORA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 1611-04 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 6 m. 1	kol. kol.	 1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ROBOTY BUDOWLANE
[Podpis]
mgr inż. Tomasz Zaremba
upr. bud. 1260/EL/88