

PRZEDMIAR

- Remont dachu kociarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu
- Ul. Królewiecka 233; 82-300 Elbląg
- Gmina Miasto Elbląg
- ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg
- Roboty remontowe

Tomasz Zaremba
~~20.01.2014~~

23.07.2014r *Ramf*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

~~20.01.2014~~
23.07.2014r

Ramf

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
ROBOTY BUDOWLANE
Ramf
mgr inż. Tomasz Zaremba
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

Tam

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont przybudówek z kociarnią w schronisku dla zwierząt w Elblągu					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
	19.8		m ²	19 800	
				RAZEM	19.800
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
	19.8		m ²	19 800	
				RAZEM	19.800
3	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
	18.2		m	18 200	
				RAZEM	18.200
4	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
	19.8+20.6		m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
5	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
	18.0+14.3		m	32 300	
				RAZEM	32.300
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	8.6		m	8 600	
				RAZEM	8.600
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	5.4		m	5 400	
				RAZEM	5.400
8	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	20.6		m ²	20 600	
				RAZEM	20.600
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	6.5		m ²	6 500	
				RAZEM	6.500
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
	8.0		m ²	8 000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
	8.6		m	8 600	
				RAZEM	8.600
12	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
	5.4		m	5 400	
				RAZEM	5.400
13	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa podkładowa	m ²		
	40.6		m ²	40 600	
				RAZEM	40.600
14	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana	m ²		
	40.6		m ²	40 600	
				RAZEM	40.600
15	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
	15.7		m ²	15 700	
				RAZEM	15.700
16	KNR 4-01 0712-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	15.7		m ²	15 700	
				RAZEM	15.700
17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	15.7		m ²	15 700	
				RAZEM	15.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.7	m ² m ²		
				15.700	
				RAZEM	15.700
19	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 6 km 2.8	m ³ m ³		
				2.800	
				RAZEM	2.800
20	Kalkulacja własna	Utylizacja papy 0.8	t t		
				0.800	
				RAZEM	0.800
21	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 1.2	t t		
				1.200	
				RAZEM	1.200

INSPEKTOR
ROBOTY
ZARZĄDZAJĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
50/81100