Elbląg, dnia 30.12.2022 r.

DOŚ.6220.14.2022.AZ

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 79 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla obszaru Terkawka ul. Wschodnia, Łęczycka, Bolesława Chrobrego, Aleja Sybiraków, Marymoncka w Elblągu”**,

orzekam:

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla obszaru Terkawka ul. Wschodnia, Łęczycka, Bolesława Chrobrego, Aleja Sybiraków, Marymoncka w Elblągu”**, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

II. **na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję się na konieczność podjęcia następujących działań tj:**

1. Zaplecze budowy, bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu w oddaleniu od rzeki Kumieli, Srebrnego Potoku. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
2. Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
3. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
4. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
5. W czasie budowy wyznaczyć miejsca do przechowywania materiałów budowlanych w taki sposób aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi.
6. Paliwa potrzebne w trakcie budowy przechowywać w szczelnych pojemnikach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska.
7. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia - minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.
8. Podczas realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów, w przypadku zastosowania przenośnych sanitariatów, zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
9. Zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy.
10. Ewentualne odwodnienia wykopów prowadzić w krótkim okresie czasu nie powodując trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Stosować metody odwodnienia ograniczające jego zasięg oddziaływania.

11. Wykopy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do nich zwierząt, w razie przypadkowego uwięzienia osobników, należy przenieść je w bezpieczne miejsce.
12. Wycinkę drzew prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków czyli poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
13. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa, które nie zostały przewidziane do wycinki poprzez oszalowanie pni.
14. Należy zastosować wysokiej klasy materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemu.
15. Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz ich stanem technicznych.
16. Emisja hałasu powinna być zgodna z normami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Bartosz Szewczyk – ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn zwrócił się wnioskiem z dnia 26.05.2022 r. (data wpływu: 27.05.2022 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla obszaru Terkawka ul. Wschodnia, Łęczycka, Bolesława Chrobrego, Aleja Sybiraków, Marymoncka w Elblągu".**

Do wniosku załączone były:
- Karta informacyjna przedsięwzięcia, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej.
- Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- Wypis z rejestru gruntu.
- Upoważnienie.
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz upoważnienie.

Przedłożony wniosek po uzupełnieniu w dniu 30.06.2022 r. spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Organem właściwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) jest Prezydent Miasta Elbląg.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) uzyskania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie zostało wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) w § 3 ust. 1:

- pkt 79 – instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
- pkt 81 - sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
  a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
  b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
  c) przyłączy do budynków;

i stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony niniejszego postępowania o czynnościach organu były zawiadamiane w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Prezydent Miasta Elbląg obwieszczeniem Nr DOŚ.6220.14.2022.AZ z dnia 19.07.2022 r. poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla obszaru Terkawka ul. Wschodnia, Łęczycka, Bolesława Chrobrego, Aleja Sybiraków, Marymoncka w Elblągu".
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu (20.07.2022 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu (20.07.2022 r.).
Informację o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu (20.07.2022 r.) oraz dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod pozycją: 89/2022.

Planowana inwestycja realizuje cel publiczny w rozumieniu w art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, uwzględniając więc zapisy art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków nie stwierdza się zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z analizy karty informacyjnej wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 3,2 km oraz przepompowni ścieków sanitarnych o wydajności RLM = 29 500. Sieć kanalizacyjna wraz z przepompownią obejmować będzie obszar Terkawki tj. ulicę Wschodnią, Łęczycką, Bolesława Chrobrego, Aleję Sybiraków i Marymoncką w Elblągu.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 0,200 km z rur z tworzywa sztucznego fi 200-250;
- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 3 km z rur PE fi 90-355,
- przepompownię ścieków o wydajności ok. 70 l/s, RLM = 29 500. Powierzchnia zajęta pod wykonanie przepompowni wyniesie ok. 2000,0 m^2.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podłączona będzie do projektowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej w obrębie działek 2/5, 2/6 (przed podziałem 2/1) oraz 3/3, 3/4 (przed podziałem 3/2) obręb 31 miasta Elbląg. Z przepompowni poprowadzony zostanie kanał tłoczny do kanału istniejącego w ulicy Marymonckiej.

Przepompownia ścieków wykonana zostanie jako zbiornik podziemny. Na potrzeby obsługi przepompowni przewidziano place manewrowe, drogę dojazdową, ogrodzenie, żurawik, szafy sterownicze, oświetlenie, budynek techniczny.
Przepompownia wyposażona będzie, m.in. w instalację rozdrabniania ścieków oraz ich wzburzania celem odprowadzania i przeciwdziałania zaleganiu osadów.
W przepompowni zaprojektowano pompy, których emisja hałasu będzie wynosić < 70 dB(A). Dodatkowo są to pompy zatapialne, które będą zanurzone w ściekach i umieszczone na dużej głębokości pod poziomem terenu w zamkniętym zbiorniku, co dodatkowo wygłuszy ich pracę. Hałas będzie ograniczony do terenu przepompowni i nie będzie słyszalny na zewnątrz i uciążliwy dla otoczenia.
Normy hałasu nie mogą wykraczać poza poziomy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Sieć kanalizacyjna będzie układana w wykopach otwartych, a także metodami bezwykopowymi m. in. przy przekroczeniu cieków wodnych lub na odcinkach przekroczeń jezdni asfaltowych.
W ramach inwestycji wykonane zostaną:
- roboty ziemne – wykopy liniowe wykopane koparką podsiębierną o głębokości do 5,0 m,
- przewierty sterowane,
- fundamenty pod przepompownię ścieków,
- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociąg w gotowym wykopie,
- prace montażowe,
- próby szczelności i wytrzymałości,
- zasypywanie wykopów,
- pomiary geodezyjne,
- porządkowanie terenu.

Ilość ścieków docelowo odprowadzanych z obszaru objętego niniejszym projektem wynosi: Q_{maxdb} = 6.000,0 m^3/db; Q_{maxh} = 250,0 m^3/h; $Q_{dśr}$ = 4.000,0 m^3/d.

Wybudowanie sieci zapewni odprowadzenie ścieków z planowanych obszarów inwestycyjnych co w znaczącym stopniu przyczyni się do rozwoju miasta.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Sieć kanalizacyjna wraz z przepompownią obejmować będzie obszar Terkawki tj. ulicę Wschodnią, Łęczycką, Bolesława Chrobrego, Aleję Sybiraków i Marymoncką w Elblągu. Teren inwestycji obejmuje pasy drogowe dróg gminnych oraz tereny zielone przyległe do dróg. Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana zostanie w obrębie działek 2/5, 2/6 (przed podziałem 2/1) oraz 3/3, 3/4 (przed podziałem 3/2) obręb 31.

Rurociągi zostaną wykonane częściowo w wykopie otwartym, a częściowo metodą bezwykopową. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 3,2 km. Obszar działek zajęty pod inwestycję wyniesie ok. 7.000 m^2 i będzie miał charakter czasowy związany z etapem realizacji sieci oraz stały w zakresie zagospodarowania terenu przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ok. 2000 m^2).

Najbliższe zabudowania mieszkaniowe znajdują się w odległości ok. 30 m od obszaru inwestycji. Pozostałe tereny stanowią drogi gminne, tereny zielone.

W związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków została wykonana inwentaryzacja przyrodnicza, z której wynika, że na terenie inwestycji zinwentaryzowano łącznie ok. 220 drzew. Najliczniejszym gatunkiem jest wierzba biała, brzoza brodawkowata, świerk pospolity. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin ani grzybów. Ze względu na kolizję z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej do usunięcia wskazano ok. 90 drzew, w tym 30 rosnących w pasach drogowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły – region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych – kod: PLRW20001754929 o nazwie *Kumiela.* JCWP posiada status silnie zmienionej części wód. Stan tych wód oceniony został jako dobry, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWP jest ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.
W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych – kod: PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.
W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W obszarze inwestycji występują cieki główne, naturalne rzeka Kumiela oraz struga Kumielka (Srebrny Potok).

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Teren objęty inwestycją znajduje częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód oraz Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Najbliższy obszar Natura 2000 Jezioro Drużno PLB280013 znajduje się w odległości ok. 4,5 km od miejsca inwestycji.

Obszar opracowania jest położony poza korytarzami ekologicznymi i planowana inwestycja nie będzie utrudniać migracji zwierząt.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1

Na etapie wykonania i eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na otaczające środowisko naturalne.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia plac budowy wyposażony zostanie w zapas sorbentu do zebrania przypadkowo rozlanych niewielkich ilości paliw. Pojazdy obsługujące budowę będą tankowały na lokalnych stacjach paliw. Ponadto, przewiduje się zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska posiadających wszystkie niezbędne aprobaty, znaki towarowe oraz spełniające wszystkie normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się bezpośredniego poboru wód z cieków. Zakłada się możliwość wykonania odwodnienia wykopów, bez wpływu na stosunki wodne, warunki hydrogeologiczne w miejscach ich wykonania. Czas wykonywania odwodnienia zostanie maksymalnie skrócony, aby nie dopuścić do wystąpienia zjawiska osiadania gruntów występujących w obrębie leja depresji. Wody z odwodnienia wykopów zostaną odprowadzone do miejskiej sieci deszczowej. Podczas realizacji inwestycji zakłada się zużycie wody w zakresie niezbędnym do celów budowlanych, w tym do wykonania prób szczelności oraz płukania rurociągów sieci kanalizacyjnej oraz na potrzeby socjalne pracowników budowy. Woda na potrzeby zaplecza budowy oraz do wykonania prób szczelności zostanie pozyskana z sieci wodociągowej miejskiej. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w kontener sanitarny podłączony do kanalizacji bądź posiadający bezodpływowy zbiornik ścieków. Powstające ścieki gromadzone w bezodpływowym zbiorniku powinny być regularnie wywożone do oczyszczalni ścieków przez uprawnione podmioty. Wody z prób szczelności zostaną odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych. Emisja substancji zanieczyszczających w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie przewiduje się, aby powstające zanieczyszczenia w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego oraz ruch pojazdów na terenie inwestycji. Hałas będzie miał zasięg lokalny. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilości pracujących maszyn i urządzeń. W celu ograniczenia uciążliwości prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych.

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

Wycinka drzew będzie prowadzona poza sezonem lęgowym ptaków. Drzewa narażone na uszkodzenia podczas prac budowlanych zostaną zabezpieczone poprzez oszalowanie pni. Wykopy pod rurociągi i przepompownię zostaną zabezpieczone przed wpadaniem zwierząt. Wskazane działania znacznie ograniczą negatywny wpływ realizacji inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Podczas eksploatacji sieć kanalizacyjna w formie szczelnych rurociągów skutecznie będzie izolować kontakt ze środowiskiem, co wykluczy jej negatywny wpływ. Odpowiednie zabezpieczenia nie dopuszczą do wysięku wody oraz zanieczyszczeń płynnych do gleby jak też do infiltracji wód opadowych i powierzchniowych do sieci.
W przepompowni zamontowane zostaną 4 pompy (2+2 rezerwowa lub praca naprzemienna) oraz systemy automatycznego sterowania i kontroli pracy pomp. Zaprojektowano pompy, których emisja hałasu będzie wynosić < 70 dB(A). Dodatkowo są to pompy zatapialne, które będą zanurzone w ściekach i umieszczone na dużej głębokości pod poziomem terenu w zamkniętym zbiorniku, co

dodatkowo wygłuszy ich pracę. Hałas będzie ograniczony do terenu przepompowni i nie będzie słyszalny na zewnątrz i uciążliwy dla otoczenia.
Normy hałasu nie mogą wykraczać poza poziomy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Przewiduje się bezawaryjną pracę całego systemu i jego trwałość. Planuje się także prowadzenie systematycznej kontroli, przeglądów i modernizacji całości inwestycji. Ilość ścieków docelowo odprowadzanych z obszaru objętego niniejszym projektem wynosi: Q_{maxdb} = 6.000,0 m^3/db; Q_{maxh} = 250,0 m^3/h; $Q_{dśr}$ = 4.000,0 m^3/d.

Inwestor nie przewiduje stosowania żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określa zakres raportu po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, właściwego Inspektora Sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.
Właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydania opinii dla tego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg.
Właściwym organem do wydania oceny wodnoprawnej jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu.

Organ wystąpił pismami z dnia 19.07.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Strony postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem Nr DOŚ.6220.14.2022.AZ z dnia 19.07.2022r. o wystąpieniu do powyższych organów. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu (20.07.2022 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu (20.07.2022 r.).

Pismem Nr ZNS.9022.2.36.2022.RG.1 z dnia 01.08.2022 r. (data wpływu: 03.08.2022 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia, dla zakresu podanego w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg realizacja inwestycji w zakresie określonym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno – zdrowotnej.

Pismem Nr GD.ZZŚ.2.435.152.2022.MK z dnia 01.08.2022 r. (data wpływu: 03.08.2022 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wskazało jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze budowy, bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu w oddaleniu od rzeki Kumieli, Srebrnego Potoku. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
2. Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
3. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.

4. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
5. W czasie budowy wyznaczyć miejsca do przechowywania materiałów budowlanych w taki sposób aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi.
6. Paliwa potrzebne w trakcie budowy przechowywać w szczelnych pojemnikach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska.
7. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia - minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.
8. Podczas realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów, w przypadku zastosowania przenośnych sanitariatów, zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
9. Zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy.
10. Ewentualne odwodnienia wykopów prowadzić w krótkim okresie czasu nie powodując trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Stosować metody odwodnienia ograniczające jego zasięg oddziaływania.
11. Należy zastosować wysokiej klasy materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemu.
12. Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz ich systemem technicznych.

Według danych posiadanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (MPHP) w obszarze inwestycji występują cieki główne, naturalne rzeka Kumiela oraz struga Kumielka (Srebrny Potok). Według zapisów przedłożonej dokumentacji sieć zostanie wykonana częściowo w wykopach otwartych, a także z zastosowaniem metod bezwykopowych, m. in. przy przekroczeniu cieków wodnych. Dodatkowo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskazało, że sposób przejścia sieci pod dnem cieków należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Elblągu (Dział Utrzymania), celem uzyskania warunków technicznych.
W ocenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958).

Pismem Nr WSTE.4220.141.2022.BW.1 z dnia 03.08.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o następujące informacje:

1. Inwentaryzację przyrodniczą drzew przeznaczonych do usunięcia, w tym:
   - ilość i gatunek drzew,
   - stan zdrowotny,
   - obwód pnia mierzony na wysokości ok. 130 cm;
   - występowanie w obrębie drzew chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym
   - porostów;
   - wskazanie na załączniku graficznym lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki.
2. Wskazanie metod zabezpieczenia istniejącego drzewostanu (nie przeznaczonego do usunięcia) przed uszkodzeniami na etapie realizacji inwestycji.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pismem Nr DOŚ.6220.14.2022.AZ z dnia 18.08.2022 r. przekazał do Inwestora wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośbą o uzupełnienie karty informacyjnej zgodnie z ww. pismem.

W dniu 01.09.2022 r. Inwestor uzupełnił Kartę informacyjną przedsięwzięcia, które tut. organ przesłał pismem Nr DOŚ.6220.14.2022.AZ z dnia 08.09.2022 r. do wszystkich organów opiniujących.
Strony postępowania o przekazaniu uzupełnienia Inwestora do organów zostały zawiadomione obwieszczeniem Nr DOŚ.6220.14.2022.AZ z dnia 08.09.2022 r., które zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu (09.09.2022 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu (09.09.2022 r.).

Postanowieniem Nr WSTE.4220.141.2022.BW.3 z dnia 23.09.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Jednocześnie RDOŚ w Olsztynie wskazał, na konieczność podjęcia na etapie realizacji przedsięwzięcia następujących działań:

1. wycinkę drzew prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków czyli poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;
2. wykopy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do nich zwierząt, w razie przypadkowego uwięzienia osobników, należy przenieść je w bezpieczne miejsce;
3. zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa, które nie zostały przewidziane do wycinki poprzez oszalowanie pni.

RDOŚ wskazał, że teren objęty inwestycją znajduje w częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód, gdzie obowiązują przepisy Uchwały Nr XIII/230/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 404) oraz Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, gdzie obowiązuje Uchwała Nr XIII/231/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r., poz. 405).
Planowana inwestycja realizuje cel publiczny w rozumieniu w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód, na terenie prawnie chronionym obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W myśl zapisów § 5 ust. 3 pkt 2 ww. uchwały zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto zgodnie z § 5 ust. 4 uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej zakaz realizacji inwestycji mogących potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.
Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz lokalizację uznano, że zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na cel i przedmiot ochrony obszarów prawnie chronionych i nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zastosowano przytoczone odstępstwa.
Realizacja przedsięwzięcia i nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla gatunków ptaków, dla których ochrony obszar ten został powołany.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem Nr GD.ZZŚ.2.435.152.2022.MK z dnia 12.09.2022 r. podtrzymało swoją dotychczasową opinię Nr GD.ZZŚ.2.435.152.2022.MK z dnia 01.08.2022 r.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) organ przeanalizował szczegółowe uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000. Realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla gatunków ptaków, dla których ochrony obszar ten został powołany.

Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach ochrony ujęć wód i obszarach ochrony zbiorników wód śródlądowych, obszarach ochrony uzdrowiskowej. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Obszar opracowania jest położony poza korytarzami ekologicznymi i planowana inwestycja nie będzie utrudniać migracji zwierząt.

Mając na uwadze lokalny zasięg oddziaływania przedsięwzięcia można stwierdzić, że nie zwiększy ono w znacznym stopniu dotychczasowego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz środowiska, jako całości, w tym rejonie.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Ponadto przedsięwzięcie nie wiąże się ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym, wykorzystaniem zasobów naturalnych, wystąpieniem awarii przemysłowej. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu na klimat. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących w tym postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23.09.2022 r., opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg z dnia 01.08.2022 r. oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 01.08.2022 r. i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak rodzaj, skalę, charakter planowanego przedsięwzięcia, usytuowanie i wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, zasięg oddziaływania, a także usytuowanie przedsięwzięcia poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 organ uznał, że realizacja przedmiotowej inwestycji po spełnieniu działań na etapie realizacji i eksploatacji określonych w niniejszej decyzji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko ani ludzi.
W związku z tym, że wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie prowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, stosownie do art. 10 k.p.a. organ obwieszczeniem Nr DOŚ.6220.14.2022.AZ z dnia 10.10.2022 r. powiadomił strony postępowania, o zakończeniu postępowania, jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu (11.10.2022 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu (11.10.2022 r.). W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w tej sprawie.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem

i skalą możliwego oddziaływania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2. Zgodnie z treścią **art. 127 a** Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.):
   § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
   § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
   W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w **§ 2**) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) - dalej ustawy ooś.
4. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ww. ustawy złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje <u>w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.</u>
5. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 4a ustawy ooś zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pobrano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.). w kwocie 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych) – wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu w dniu 25.05.2022r.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik Nr 1 integralną część decyzji

Z up. Prezydenta Miasta
Agnieszka Strycharczyk
Główny Specjalista
Departamentu Ochrony Środowiska

<u>Otrzymują:</u>

1. Inwestor – Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, <u>w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Bartosz Szewczyk – ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn</u>
2. Strony postępowania – w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 KPA
3. a/a [49231/2022]

<u>Do wiadomości:</u>

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu, Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura WIOŚ w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
5. Departament Urbanistyki i Architektury w/m

Załącznik Nr 1 do decyzji
nr DOŚ.6220.14.2022.AZ
z dnia 30.12.2022 r.
o środowiskowych
uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. :
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla obszaru Terkawka ul. Wschodnia, Łęczycka, Bolesława Chrobrego, Aleja Sybiraków, Marymoncka w Elblągu"

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 3,2 km oraz przepompowni ścieków sanitarnych o wydajności RLM = 29 500. Sieć kanalizacyjna wraz z przepompownią obejmować będzie obszar Terkawki tj. ulicę Wschodnią, Łęczycką, Bolesława Chrobrego, Aleję Sybiraków i Marymoncką w Elblągu. Teren inwestycji obejmuje pasy drogowe dróg gminnych oraz tereny zielone przyległe do dróg.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 0,200 km z rur z tworzywa sztucznego fi 200-250;
- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 3 km z rur PE fi 90-355,
- przepompownię ścieków o wydajności ok. 70 l/s, RLM = 29 500. Powierzchnia zajęta pod wykonanie przepompowni wyniesie ok. 2000,0 m^2.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podłączona będzie do projektowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej w obrębie działek 2/5, 2/6 (przed podziałem 2/1) oraz 3/3, 3/4 (przed podziałem 3/2) obręb 31 miasta Elbląg. Z przepompowni poprowadzony zostanie kanał tłoczny do kanału istniejącego w ulicy Marymonckiej.

Przepompownia ścieków wykonana zostanie jako zbiornik podziemny. Na potrzeby obsługi przepompowni przewidziano place manewrowe, drogę dojazdową, ogrodzenie, żurawik, szafy sterownicze, oświetlenie, budynek techniczny.
Przepompownia wyposażona będzie, m.in. w instalację rozdrabniania ścieków oraz ich wzburzania celem odprowadzania i przeciwdziałania zaleganiu osadów.
W przepompowni zaprojektowano pompy, których emisja hałasu będzie wynosić < 70 dB(A). Dodatkowo są to pompy zatapialne, które będą zanurzone w ściekach i umieszczone na dużej głębokości pod poziomem terenu w zamkniętym zbiorniku, co dodatkowo wygłuszy ich pracę. Hałas będzie ograniczony do terenu przepompowni i nie będzie słyszalny na zewnątrz i uciążliwy dla otoczenia.
Normy hałasu nie mogą wykraczać poza poziomy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Sieć kanalizacyjna będzie układana w wykopach otwartych, a także metodami bezwykopowymi m. in. przy przekroczeniu cieków wodnych lub na odcinkach przekroczeń jezdni asfaltowych.
W ramach inwestycji wykonane zostaną:
- roboty ziemne – wykopy liniowe wykopane koparką podsiębierną o głębokości do 5,0 m,
- przewierty sterowane,
- fundamenty pod przepompownię ścieków,
- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociąg w gotowym wykopie,
- prace montażowe,
- próby szczelności i wytrzymałości,
- zasypywanie wykopów,
- pomiary geodezyjne,
- porządkowanie terenu.

Ilość ścieków docelowo odprowadzanych z obszaru objętego niniejszym projektem wynosi: Q_{maxdb} = 6.000,0 m^3/db; Q_{maxh} = 250,0 m^3/h; $Q_{dśr}$ = 4.000,0 m^3/d.